СОГЛАСОВАНО:

"____"_____2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

"___"_____2025года.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (ул. Почтовая и Механизаторов - увеличение протяженности) (1 этап)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 37 993 024,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2025г.

№ пп	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы по НЦС в уровне цен на , руб.	Стоимость всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Новый Раздел						
1	Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана, бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом: диаметром труб 150 мм	НЦС13(2024)-02-001-04 *Ненецкий автономный округ* *Ненецкий автономный округ: территория западнее линии Ермица - Чернэя (исключая Черную) и о. Колгуев - V зона* *Непредвиденные расходы*	1 км	0,094	34997351,06 *Кпер = 1,39 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 4)* *Крег1 = 1,04 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 6 п.81.1)* *Ки1 = 1,1 (п.17 ОУ)*	3 289 751,00
2	Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана, бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом: диаметром труб 125 мм	НЦС13(2024)-02-001-03 *Ненецкий автономный округ* *Ненецкий автономный округ: территория западнее линии Ермица - Чернэя (исключая Черную) и о. Колгуев - V зона* *Непредвиденные расходы*	1 км	0,195	29542528,21 *Кпер = 1,39 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 4)* *Крег1 = 1,04 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 6 п.81.1)* *Ки1 = 1,1 (п.17 ОУ)*	5 760 793,00
3	Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана, бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом: диаметром труб 108 мм	НЦС13(2024)-02-001-02 *Ненецкий автономный округ*	1 км	0,023	24564782,61 *Кпер = 1,39 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 4)*	564 990,00

1	2	3	4	5	6	7
		Ненецкий автономный округ: территория западнее линии Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев - V зона *Непредвиденные расходы*			*Крег1 = 1,04 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 6 п.81.1)* *Ки1 = 1,1 (п.17 ОУ)*	
4	Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана, бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом: диаметром труб 89 мм	НЦС13(2024)-02-001-01 *Ненецкий автономный округ* *Ненецкий автономный округ: территория западнее линии Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев - V зона* *Непредвиденные расходы*	1 км	0,247	22300242,91 *Кпер = 1,39 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 4)* *Крег1 = 1,04 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 6 п.81.1)* *Ки1 = 1,1 (п.17 ОУ)*	5 508 160,00
5	Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом: диаметром труб 76 мм	НЦС13(2024)-02-001-01 *Ненецкий автономный округ* *Ненецкий автономный округ: территория западнее линии Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев - V зона* *Непредвиденные расходы*	1 км	0,4015	22300244,08 *Кпер = 1,39 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 4)* *Крег1 = 1,04 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 6 п.81.1)* *Ки1 = 1,1 (п.17 ОУ)*	8 953 548,00
6	Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана, бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом: диаметром труб 57 мм	НЦС13(2024)-02-001-01 *Ненецкий автономный округ* *Ненецкий автономный округ: территория западнее линии Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев - V зона* *Непредвиденные расходы*	1 км	0,211	22300246,45 *Кпер = 1,39 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 4)* *Крег1 = 1,04 (НЦС 81-02-13-2025 ОУ, таб. 6 п.81.1)* *Ки1 = 1,1 (п.17 ОУ)*	4 705 352,00
	Итого по разделу 1 Новый Раздел					**31 660 853,00**
	Итоги по смете:					
	Итого Поз. 1-6					28 782 594,00
	Всего с учетом "Непредвиденные расходы Ки1=1,1"					31 660 853,00
	НДС 20%					6 332 171,00
	ВСЕГО по смете					**37 993 024,00**

Составил Инженер ПТО В.О. Артеев.
подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил _____
подпись (должность Ф.И.О.)