Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.04.2026 № 143-п

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации: 83. Ненецкий автономный округ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Ненецкий автономный округ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ограждение котельной №9 Детского сада в п. Красное

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2026г.

Сметная стоимость	538,01	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	54,75	тыс.руб
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,00	тыс.руб.
строительных работ	432,35	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	70,73	чел.-ч
монтажных работ	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс.руб.			
прочих затрат	0,00	тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж основного ограждения по периметру											
1	**ГЭСН07-01-054-12**	**Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м** Объем=38/100	**100 м**	**0,38**	**1**	**0,38**					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	149		56,62			781,57		44 252,49
	Н 04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*1,38*		*0,5244*					
	Н 05.1.07.27	*Столбы бетонные*	*шт*	*33,3*		*12,654*					
	Н 08.1.06.03	*Панели металлические сетчатые*	*м2*	*189*		*71,82*					
		Итого прямые затраты									**44 252,49**
		ФОТ									44 252,49
	Пр/812-007.0-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	116		116					51 332,89
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0	0					
		Всего по позиции							**251 540,47**		**95 585,38**
2	**ФСБЦ-08.1.06.03-0038**	**Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1730 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**м2**	**72,82**	**1**	**72,82**	**1 747,93**	**1,44**	**2 517,02**		**183 289,40**
		Всего по позиции									**183 289,40**
3	**ФСБЦ-08.1.06.01-0120**	**Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,4 мм, размеры 60х40 мм, высота 2500 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**шт**	**13**	**1**	**13**	**996,02**	**1,44**	**1 434,27**		**18 645,51**
		Всего по позиции									**18 645,51**
4	**ГЭСН07-01-055-05**	**Устройство ворот распашных: с фундаментами железобетонными** Объем=1/100	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1340		13,4			746,18		9 998,81
	Н 04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*5,41*		*0,0541*					
	Н 05.1.05.15	*Фундаменты железобетонные*	*шт*	*200*		*2*					
	Н 05.1.07.27	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*	*200*		*2*					
	Н 11.2.05.05	*Полотна ворот*	*шт*	*200*		*2*					
		Итого прямые затраты									**9 998,81**
		ФОТ									9 998,81
	Пр/812-007.0-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	116		116					11 598,62
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0	0					
		Всего по позиции							**2 159 743,00**		**21 597,43**
5	**ФСБЦ-08.1.06.01-0126**	**Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 1730х4000 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**компл**	**1**	**1**	**1**	**46 025,17**	**1,44**	**66 276,24**		**66 276,24**
		Всего по позиции									**66 276,24**
6	**ГЭСН07-01-055-09**	**Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** Объем=1/100	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	71		0,71			701,94		498,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	*08.1.06.05*	*Полотна калиток*	*шт*	*100*		*1*					
		Итого прямые затраты									**498,38**
		ФОТ									498,38
	Пр/812-007.0-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	116		116					578,12
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0	0					
		Всего по позиции							**107 650,00**		**1 076,50**
7	**ФСБЦ-08.1.06.05-0040**	**Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**компл**	**1**	**1**	**1**	**25 535,47**	**1,44**	**36 771,08**		**36 771,08**
		Всего по позиции									**36 771,08**
8	**ФСБЦ-04.1.02.05-0116**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=(0,5244+0,0541)	**м3**	**0,579**	**1**	**0,579**	**4 285,20**	**3,67**	**15 726,68**		**9 105,75**
		Всего по позиции									**9 105,75**
		Итоги по разделу 1 Монтаж основного ограждения по периметру :									
		Всего прямые затраты (справочно)									368 837,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									54 749,68
		Материалы									314 087,98
		Строительные работы									432 347,29
		в том числе:									
		оплата труда									54 749,68
		материалы									314 087,98
		накладные расходы									63 509,63
		Всего ФОТ (справочно)									54 749,68
		Всего накладные расходы (справочно)									63 509,63
		Всего по разделу 1 Монтаж основного ограждения по периметру									**432 347,29**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				70,73					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									368 837,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									54 749,68
		Материалы									314 087,98
		Строительные работы									432 347,29
		в том числе:									
		оплата труда									54 749,68
		материалы									314 087,98
		накладные расходы									63 509,63
		Всего ФОТ (справочно)									54 749,68
		Всего накладные расходы (справочно)									63 509,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%									8 646,95
		Всего с непредвиденными									**440 994,24**
		НДС 22%									97 018,73
		ВСЕГО по смете									**538 012,97**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				70,73					

Составил: Инженер ПТО В.О. Артеев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]