Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2026 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Наименование редакции сметных нормативов — Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.09.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам — Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр — Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 — Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.04.2026 № 143-п

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации — 83. Ненецкий автономный округ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации — Ненецкий автономный округ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена дымовой трубы котельной №8 в п. Красное

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2026г.

Сметная стоимость	794,67 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	638,59 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	114,24 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	3,19 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	132,32 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,84 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ГЭСН09-06-033-02	**Демонтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м** Объем=980/1000	т	**0,98**	**1**	**0,98**					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	52,2	0,7	35,8092			918,80		32 901,49
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,31	0,7	0,21266			2 643,96		562,26
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,31	0,7	0,21266			1 198,44		254,86
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,83	0,7	0,56938	1 703,30	2,01	3 423,63		1 949,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,83	0,7	0,56938			1 198,44		682,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	0,7	0,32242			867,61		279,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47	0,7	0,32242			892,17		287,65
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	0,7	1,372	4,35	1,61	7,00		9,60
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	4,74	0,7	3,25164			75,94		246,93
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,95	0	0	114,64	2,34	268,26		0,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59	0	0	41,38	2,11	87,31		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,122	0	0			7,14		0,00
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	20,7	0	0	142,68	0,83	118,42		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,53	0	0	174,93	1,19	208,17		0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,33	93 493,95		0,00
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0	0	231 787,35	1,68	389 402,75		0,00
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,01	0	0	105 278,81	1,44	151 601,49		0,00
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0	0	307,84	0,78	240,12		0,00
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,99	59 655,62		0,00
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0	0	136 760,00	0,96	131 289,60		0,00
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0	0	16 496,03	0,97	16 001,15		0,00
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	кг	0,31	0	0	51,30	1,77	90,80		0,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006	0	0	98 526,45	1,72	169 465,49		0,00
Н	*07.4.01.04*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*	*0*	*0*					
		Итого прямые затраты									**37 174,24**
		ФОТ									34 126,37
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	98		98					33 443,84
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					17 984,60
		Всего по позиции							**90 410,90**		**88 602,68**
		Итоги по разделу 1 Демонтаж :									
		Всего прямые затраты (справочно)									37 174,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									32 901,49
		Эксплуатация машин									3 047,87
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 224,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									88 602,68
		в том числе:									
		оплата труда									32 901,49
		эксплуатация машин и механизмов									3 047,87
		оплата труда машинистов (Отм)									1 224,88
		накладные расходы									33 443,84
		сметная прибыль									17 984,60
		Всего ФОТ (справочно)									34 126,37
		Всего накладные расходы (справочно)									33 443,84
		Всего сметная прибыль (справочно)									17 984,60
		Всего по разделу 1 Демонтаж									**88 602,68**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				35,8092					
		Затраты труда машинистов				1,10446					
Раздел 2. фундамент											
2	ГЭСН01-02-055-01	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1** Объем=2,22/100	100 м3	**0,0222**	**1**	**0,0222**					
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	125		2,775			778,99		2 161,70
		Итого прямые затраты									**2 161,70**
		ФОТ									2 161,70
	Пр/812-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	93		93					2 010,38
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					734,98
		Всего по позиции							**221 038,74**		**4 907,06**
3	ГЭСН06-01-005-04	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3** Объем=2,5/100	100 м3	**0,025**	**1**	**0,025**					
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	405		10,125			785,64		7 954,61
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,67		0,01675			2 643,96		44,29
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67		0,01675			1 198,44		20,07
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	22,96		0,574	1 703,30	2,01	3 423,63		1 965,16
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	22,96		0,574			1 198,44		687,90
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,00625			2 325,90		14,54
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,00625			1 025,33		6,41
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	17		0,425	10,37	1,39	14,41		6,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,51		0,03775			867,61		32,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,51		0,03775			892,17		33,68
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,8		0,045			33,72		1,52
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,937		0,073425	35,71	1,73	61,78		4,54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,24		0,081			7,14		0,58
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	10,1		0,2525	12,83	1,15	14,75		3,72
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,004		0,0001	148 198,02	0,83	123 004,36		12,30
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,000925	70 296,20	1,33	93 493,95		86,48
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,046		0,00115	5 275,05	2,67	14 084,38		16,20
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,001	60 258,20	0,99	59 655,62		59,66
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,01725	6 442,06	1,37	8 825,62		152,24
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,002	16 496,03	0,97	16 001,15		32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,005	5 764,42	2,61	15 045,14		75,23
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,01725	5 764,42	2,61	15 045,14		259,53
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*101,5*		*2,5375*					
Н	*08.4.03.03*	*Заготовки арматурные*	*т*	*1*		*0,025*					
Н	*11.1.03.06*	*Щиты из досок*	*м2*	*49,5*		*1,2375*					
		Итого прямые затраты									**11 469,53**
		ФОТ									8 702,67
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					9 311,86
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					4 290,42
		Всего по позиции							**1 002 872,40**		**25 071,81**
4	**ФСБЦ-11.1.03.06-0080**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	**м3**	**0,06**	**1**	**0,06**	**5 764,42**	**2,61**	**15 045,14**		**902,71**
		Объем=1,2*0,05									
		Всего по позиции									**902,71**
5	**ФСБЦ-04.1.02.05-0114**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	**м3**	**2,53**	**1**	**2,53**	**4 242,28**	**3,67**	**15 569,17**		**39 390,00**
		Всего по позиции									**39 390,00**
6	**ФСБЦ-08.4.03.03-0001**	**Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	**т**	**0,025**	**1**	**0,025**	**61 962,53**	**0,93**	**57 625,15**		**1 440,63**
		Всего по позиции									**1 440,63**
		Итоги по разделу 2 фундамент :									
		Всего прямые затраты (справочно)									55 364,57
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									10 116,31
		Эксплуатация машин									2 064,38
		Оплата труда машинистов (Отм)									748,06
		Материалы									42 435,82
		Строительные работы									71 712,21
		в том числе:									
		оплата труда									10 116,31
		эксплуатация машин и механизмов									2 064,38
		оплата труда машинистов (Отм)									748,06
		материалы									42 435,82
		накладные расходы									11 322,24
		сметная прибыль									5 025,40
		Всего ФОТ (справочно)									10 864,37
		Всего накладные расходы (справочно)									11 322,24
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 025,40
		Всего по разделу 2 фундамент									**71 712,21**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				12,9					
		Затраты труда машинистов				0,63475					
Раздел 3. Монтаж											
7	**ГЭСН09-06-033-02**	**Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м** Объем=680/1000	**т**	**0,68**	**1**	**0,68**					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	52,2		35,496			918,80		32 613,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,31		0,2108			2 643,96		557,35
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,31		0,2108			1 198,44		252,63
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,83		0,5644	1 703,30	2,01	3 423,63		1 932,30
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,83		0,5644			1 198,44		676,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47		0,3196			867,61		277,29
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47		0,3196			892,17		285,14
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2		1,36	4,35	1,61	7,00		9,52
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	4,74		3,2232			75,94		244,77
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,95		1,326	114,64	2,34	268,26		355,71
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59		0,4012	41,38	2,11	87,31		35,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,122		2,80296			7,14		20,01
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	20,7		14,076	142,68	0,83	118,42		1 666,88
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,53		1,7204	174,93	1,19	208,17		358,14
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000068	70 296,20	1,33	93 493,95		0,64
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,000068	231 787,35	1,68	389 402,75		26,48
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,01		0,0068	105 278,81	1,44	151 601,49		1 030,89
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,012716	307,84	0,78	240,12		3,05
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000204	60 258,20	0,99	59 655,62		1,22
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0013192	136 760,00	0,96	131 289,60		173,20
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0007004	16 496,03	0,97	16 001,15		11,21
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	кг	0,31		0,2108	51,30	1,77	90,80		19,14
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,000408	98 526,45	1,72	169 465,49		69,14
Н	*07.4.01.04*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,68*					
		Итого прямые затраты									**40 619,86**
		ФОТ									33 827,89
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	98		98					33 151,33
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					17 827,30
		Всего по позиции							**134 703,66**		**91 598,49**
8	**https://dymohodik.ru/dlya-dymohodov-450x530-mm/sendvich-truba-450-530-mm?ysclid=mu40gpgfyv318659753**	**Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж**	**шт.**	**11**	**1**	**11**			**10 561,80**		**116 179,80**
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции									**116 179,80**
9	**https://prootoplenie.ru/catalog/dymokhodnaya-truba/truba-sendvich-f-250kh350-l-1-00m-430-0-5kh0-5/?ysclid=mu41hciiy363875594**	**Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)**	**шт.**	**14**	**1**	**14**			**6 516,51**		**91 231,14**
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции									**91 231,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	https://dymohodik.ru/dlya-dymohodov-250x330-mm/truba-250-mm-odnostennaya-iz-nerjaveyuschey-stali-0-8-mm?ysclid=mu41ozaekg403543923	**Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм** (Строительные металлические конструкции)	**шт.**	**3**	**1**	**3**			**3 143,00**		**9 429,00**
		Всего по позиции									**9 429,00**
11	https://pro-groupp.ru/dimohody/troyniki/troyniki-90/troynik-90-dymohoda-350x450mm-rastrubnoe-soedinenie?ysclid=mu42c20oeo733841155	**Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение** (Строительные металлические конструкции)	**шт.**	**3**	**1**	**3**			**11 096,00**		**33 288,00**
		Всего по позиции									**33 288,00**
12	https://www.vent-style.ru/goods/otvod-45-250-350-n1-n-sendvich-nerzhaveyka-1mmnerzhaveyka-glyanec?ysclid=mu42q6gkl5210872082	**Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец** (Строительные металлические конструкции)	**шт.**	**6**	**1**	**6**			**7 080,00**		**42 480,00**
		Всего по позиции									**42 480,00**
		Итоги по разделу 3 Монтаж :									
		Всего прямые затраты (справочно)									333 227,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									32 613,72
		Эксплуатация машин									3 021,23
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 214,17
		Материалы									296 378,68
		Строительные работы									384 206,43
		в том числе:									
		оплата труда									32 613,72
		эксплуатация машин и механизмов									3 021,23
		оплата труда машинистов (Отм)									1 214,17
		материалы									296 378,68
		накладные расходы									33 151,33
		сметная прибыль									17 827,30
		Всего ФОТ (справочно)									33 827,89
		Всего накладные расходы (справочно)									33 151,33
		Всего сметная прибыль (справочно)									17 827,30
		Всего по разделу 3 Монтаж									**384 206,43**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				35,496					
		Затраты труда машинистов				1,0948					
Раздел 4. покраска фермы											
13	ГЭСНр62-03-008-02	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза** Объем=65,2/100	**100 м2**	**0,652**	**1**	**0,652**					
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	73,8		48,1176			802,29		38 604,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00652			867,61		5,66
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00652			892,17		5,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0652	56,11	1,68	94,26		6,15
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0068		0,0044336	60 697,21	1,27	77 085,46		341,77
Н	*14.4.02.04*	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*	*кг*	*11,3*		*7,3676*					
		Итого прямые затраты									**38 963,67**
		ФОТ									38 610,09
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					36 679,59
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					17 760,64
		Всего по позиции							**143 257,52**		**93 403,90**
14	**ФСБЦ-14.4.02.04-0114**	**Краска масляная МА-025, цветная**	**кг**	**7,3676**	**1**	**7,3676**	**55,64**	**1,63**	**90,69**		**668,17**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									**668,17**
		Итоги по разделу 4 покраска фермы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									39 631,84
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									38 604,27
		Эксплуатация машин									5,66
		Оплата труда машинистов (Отм)									5,82
		Материалы									1 016,09
		Строительные работы									94 072,07
		в том числе:									
		оплата труда									38 604,27
		эксплуатация машин и механизмов									5,66
		оплата труда машинистов (Отм)									5,82
		материалы									1 016,09
		накладные расходы									36 679,59
		сметная прибыль									17 760,64
		Всего ФОТ (справочно)									38 610,09
		Всего накладные расходы (справочно)									36 679,59
		Всего сметная прибыль (справочно)									17 760,64
		Всего по разделу 4 покраска фермы									**94 072,07**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				48,1176					
		Затраты труда машинистов				0,00652					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									465 398,45
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									114 235,79
		Эксплуатация машин									8 139,14
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 192,93
		Материалы									339 830,59
		Строительные работы									638 593,39
		в том числе:									
		оплата труда									114 235,79
		эксплуатация машин и механизмов									8 139,14
		оплата труда машинистов (Отм)									3 192,93
		материалы									339 830,59
		накладные расходы									114 597,00
		сметная прибыль									58 597,94
		Всего ФОТ (справочно)									117 428,72
		Всего накладные расходы (справочно)									114 597,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									58 597,94
		Непредвиденные затраты 2%									12 771,87
		Всего с непредвиденными									**651 365,26**
		НДС 22%									143 300,36
		ВСЕГО по смете									**794 665,62**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				132,3228					
		Затраты труда машинистов				2,84053					

Составил: Инженер ПТО В.О. Артеев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 1

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 30/пр от 23 января 2025 г.

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 1

Замена дымовой трубы котельной №8 в п. Красное

(наименование объекта капитального строительства)

Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации	Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	12	20	22	27
Раздел 1. Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж											
1.1	**https://dymohodik.ru/dlya-dymohodov-450x530-mm/sendvich-truba-450-530-mm?ysclid=mu40gpgfyv318659753**	**Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж**	**Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж**	**шт.**	**шт.**	**10 561,80**	**10 561,80**	**10 561,80**	**10 561,80**	**Российская Федерация**	**2**
1.2	https://вектор-тяги.рф/catalog/po-diametru/dymokhody-450mm/323-sendvich-truba-1m?ysclid=mu418viril182472494	Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж	Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж	шт.	шт.	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	Российская Федерация	2
1.3	https://teplomatica.ru/sendvich-dymokhod-dymoff-truba-sendvich-530-450-tsink-aisi430-0-5mm-l-1m-88299/?ysclid=mu41a5s3ah853341293	Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж	Сэндвич-труба 1м D450/530 нерж/нерж	шт.	шт.	24 249,00	24 249,00	24 249,00	24 249,00	Российская Федерация	2

1	2	3	4	5	6	7	8	12	20	22	27
Раздел 2. Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)											
2.1	**https://prootoplenie.ru/catalog/dymokhodnaya-truba/truba-sendvich-f-250kh350-l-1-00m-430-0-5kh0-5/?ysclid=mu41hciiy363875594**	**Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)**	**Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)**	**шт.**	**шт.**	**6 516,51**	**6 516,51**	**6 516,51**	**6 516,51**	**Российская Федерация**	**2**
2.2	https://www.ozon.ru/product/truba-sendvich-dlya-dymohoda-izolirovannaya-l1000-dvuhkonturnaya-d250-350-304-0-5-430-0-5-rosstin-1418964488/?sh=xmK6_2HITA	Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)	Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)	шт.	шт.	15 021,00	15 021,00	15 021,00	15 021,00	Российская Федерация	2
2.3	https://kaminchi.ru/dimohod/dymoxody-modulnye-iz-nerzhaveyushhej-stali/dvustennye-sendvich-dymoxody/dymoxody-dvustennye-diametrom-250-mm/truba-v50r-l1000-d250350-nerzh-321304-vulkan	Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)	Труба-сэндвич Ф 250х350 L=1,00м (430/0,5х0,5)	шт.	шт.	13 015,00	13 015,00	13 015,00	13 015,00	Российская Федерация	2
Раздел 3. Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм											
3.1	https://www.ozon.ru/product/truba-dlya-dymohoda-feniks-pryamaya-1t-1000-f250-1m-430-1-0-dlina-1-m-diametr-250-mm-1430240548/?utm_source=yandex_serp_products&utm_medium=organic&sh=xmK6_9Ew2Q	Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм	Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм	шт.	шт.	7 367,00	7 367,00	7 367,00	7 367,00	Российская Федерация	2
3.2	https://kaminchi.ru/dimohod/dymoxody-modulnye-iz-nerzhaveyushhej-stali/odnostennye-dymoxody/dymoxody-odnostennye-diametrom-250-mm/truba-pryamaya-l1000-dymok-bez-izolyacii-d250-0-8-dymok	Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм	Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм	шт.	шт.	4 143,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	Российская Федерация	2
3.3	**https://dymohodik.ru/dlya-dymohodov-250x330-mm/truba-250-mm-odnostennaya-iz-nerjaveyuschey-stali-0-8-mm?ysclid=mu41ozaekg403543923**	**Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм**	**Труба 250 мм, одностенная из нержавеющей стали 1 мм**	**шт.**	**шт.**	**3 143,00**	**3 143,00**	**3 143,00**	**3 143,00**	**Российская Федерация**	**2**
Раздел 4. Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение											

1	2	3	4	5	6	7	8	12	20	22	27
4.1	https://www.vent-style.ru/goods/sendvich-troynik-90-f350h450-iz-nerzhaveyuschey-stali-430-0-8x304-0-5?ysclid=mu42e8pw75108452022	Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение	Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение	шт.	шт.	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	Российская Федерация	2
4.2	**https://pro-groupp.ru/dimohody/troyniki/troyniki-90/troynik-90-dymohoda-350x450mm-rastrubnoe-soedinenie?ysclid=mu42c20oeo733841155**	**Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение**	**Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение**	**шт.**	**шт.**	**11 096,00**	**11 096,00**	**11 096,00**	**11 096,00**	**Российская Федерация**	**2**
4.3	https://dymohodik.ru/dlya-dymohodov-450x530-mm/sendvich-troynik-450x530-mm?ysclid=mu42baexru663201528	Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение	Тройник 90° дымохода 350х450мм, раструбное соединение	шт.	шт.	15 358,40	15 358,40	15 358,40	15 358,40	Российская Федерация	2
Раздел 5. Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец											
5.1	**https://www.vent-style.ru/goods/otvod-45-250-350-n1-n-sendvich-nerzhaveyka-1mmnerzhaveyka-glyanec?ysclid=mu42q6gkl5210872082**	**Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец**	**Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец**	**шт.**	**шт.**	**7 080,00**	**7 080,00**	**7 080,00**	**7 080,00**	**Российская Федерация**	**2**
5.2	https://www.ozon.ru/product/otvod-dlya-dymohoda-sendvich-45-gradusov-izolirovannyy-dvuhkonturnyy-d250-350-iz-nerzhaveyushchey-1430034207/?sh=xmK6_xTI_A	Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец	Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец	шт.	шт.	10 846,00	10 846,00	10 846,00	10 846,00	Российская Федерация	2
5.3	https://kaminchi.ru/dimohod/dymoxody-modulnye-iz-nerzhaveyushhej-stali/dvustennye-sendvich-dymoxody/dymoxody-dvustennye-diametrom-250-mm/otvod-v50r-45-d250350-nerzh-321304-vulkan	Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец	Отвод 45 250/350 н1/н сэндвич нержавейка 1мм+нержавейка глянец	шт.	шт.	8 818,00	8 818,00	8 818,00	8 818,00	Российская Федерация	2

Составил: Инженер ПТО Артеев В.О.

(наименование должности) *(фамилия, имя, отчество (при наличии)*

Проверил: Инженер ПТО

(наименование должности) *(фамилия, имя, отчество (при наличии)*